
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 02-04-26

Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang : Rückbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

Umfang: Rückbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

1	Rückbau, Maurer, Putz, Estrich	3
---	--------------------------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Rückbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1	Rückbau, Maurer, Putz, Estrich			
---	---------------------------------------	--	--	--

Hinweis Abbruch, Maurer, Putz, Estrich

Mit den hier geplanten Arbeiten erfolgt die Ausführung der Maurer- Putz- und Estricharbeiten.

Mit Abschluß der Arbeiten ist eine **Dokumentation** zu überreichen:

- Fachunternehmererklärung nach BauO LSA § 54
- Lieferscheine aller verwendeten Materialien mit Nachweis Herkunft / Qualität und bauaufsichtliche Zulassung, Prüfzeugnis, Verwendbarkeitsnachweis, Übereinstimmungsbestätigung, Übereinstimmungserklärung Hersteller,
BEACHTEN BauO LSA §§ 16b,c, 17,18,19,20,21, 22

- **Entsorgungsnachweis** mit Deponienachweis (Benennung Baustelle, Art der zu entsorgenden Stoffe, Menge, Deponie mit Zulassung, Datum der Entsorgung),

Baustelleneinrichtung:

- Bauwasser und Baustrom wird vor Ort zur Verfügung gestellt. Der Verbrauch wird mit 0,75 % der Abrechnungssumme von dieser abgezogen.
- Ein WC kann im Objekt genutzt werden.
- Der Platz für die BE (Containerstellplatz, Lagerplatz Material) ist sehr beengt und wird mit Baubeginn durch die örtliche BL zugewiesen.
- Das Grundstück darf nur zum Be- und Entladen befahren werden. Eine Befahrung mit privaten KFZ ist grundsätzlich untersagt.

1.10 **Bodenbelag abbrechen, Fliesen + Zementestrich**

Bodenbelag für neuen Aufbau abbrechen,

Ausführung:

- aufschneiden / abstemmen Bodenbelag aus Spaltklinkerplatten, vermörtelt, D. ca. 45mm, incl. Sockel,
- Altestrich fräsen / stemmen für neuen Ausgleich D. ca. 45mm,

Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !

Umfang des Raumes: ca. 16m

Bereich: Erdgeschoß,
Begehung von außen.

15,030 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Rückbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.20 **Zementestrich, faserbewehrt für neuen Belagsaufbau mit Dämmung, CT-C25**

Estrich aus vorheriger POS. für neuen Belagsaufbau vorbereiten:

- absaugen der Fläche,
- Grundierung für Ausgleich,
- WD als Perimeterdämmung in D.40mm, WLG 032,
- Trennschicht Baufolie,
- Randdämmstreifen,
- Zementestrich faserbewehrt für Aufbaustärke bis 55mm, zur Aufnahme von Bodenbelägen - Fliesen.

incl. aller An- Abschlüsse an begrenzende Bauteile, liefern und fachgerecht einbauen, Umfang des Raumes: ca. 15m

Estrich - neu nach DIN 18560 - 2:
CT - C25 - F4 - S45

angeb. Fabr.:

Einbauort: EG, Sanitär,

15,000 m²

1.30 **Innentüren abbrechen**

Rückbau Innentüren bestehend aus Türblatt und Umfassungszarge - incl. Beschläge.

Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !

Größe: 70/196 cm
WD: 16cm

2,000 St.

1.40 **WC Trennwände abbrechen**

Rückbau WC Trennwände bestehend aus Wand und Türblatt - incl. Beschläge und Bodenbefestigung.

Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Rückbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Größe - Ansichtsfläche: 215/200cm WD: 3cm	3,000	St.		
1.50 Innenwände, MW mit beidseitigem Putz und Fliesen abbrechen Rückbau Innenwände aus Mauerwerk, nicht tragend. MW HLZ, Stärke 11,5cm, beidseitig Putz und Fliesen, Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis ! Ausführung im EG mit Hofausgang.	16,225	m2		
1.60 Innenputz abbrechen mit Fliesenbelag MW Rückbau Innenputz mit Fliesenbelag. Putz auf Mischmauerwerk, Stärke 15 .. 35 mm, Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis ! Ausführung im EG mit Hofausgang.	27,775	m2		
1.70 Sanitärobjekte abbrechen Sanitärobjekte wie WC, WT und PB abbrechen - incl. Befestigungen, incl. Entwässerung und Armaturen. Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !	7,000	St.		
1.80 Innenwandputz als Reparaturputz, gefilterter Putz übliche Beanspr. Innenwandputz Putzhöhe bis 3 m, als gefilterter Putz, übliche Beanspruchung, in allen Geschossen, für Wand- und Laibungsbereiche, Unter- und Oberputz, Körnung in 0...2 mm, mehrlagiger Putz aus Putzmörtel P II als Sanierputz, Putzstärke bis 35 mm, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, rauhfächig.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Rückbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

liefern und fachgerecht einbauen,
BEACHTEN ! incl. vornässen und Spritzbewurf als
Putzgrundvorbehandlung !
Über den Spritzbewurf ist ein Armierungsgewebe im
Rissbereich flächig einzuarbeiten.
BEACHTEN ! Kleinflächen (0,5m² ... 5m²), incl.
anpassen/angleichen an den angrenzenden Putz !

Incl. fachgerechte Entsorgung der anfallenden Abfallstoffe
(hier mit einzukalkulieren) !

Armierungsgitter als Glasgittergewebe 165g/m²,
ang. Fabrikat:

27,775 m²

1.90 Putzanarbeitung an Fenster und Türen

Putzanarbeitung an Fenster und Türen. Ausführungs als
Laibungsputz, senkrecht und unter dem Sturz.
Putz wie vorherige POS.
Laibungstiefe: i.M. 20cm

8,900 m

1.100 Putzschine als Eckschutz

liefern und im Zuge der Putzarbeiten einbauen einer
Eckschutzschine im Laibungsbereich Fenster und Tür.
Schine aus ALU,

8,900 m

1.110 Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Vorarbeiter

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende
Stundenverrechnungssätze genannt. Die
Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.)
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und beinhalten
unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenanteil und Gewinn
einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals.
Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze
einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten
werden durch den AG angewiesen.
Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der
Rechnung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Rückbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Vorarbeiter:

.....
.EUR / Std.

2,000 h

1.120 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Facharbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Facharbeiter:

.....
.EUR / Std.

6,000 h

1.130 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Helfer**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	02-04-26	DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
	1	Rückbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

werden durch den AG angewiesen.
Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der
Rechnung.

Helfer::

.....
.EUR / Std.

2,000	h		
-------	---	--	--

1	Rückbau, Maurer, Putz, Estrich	Summe:	
---	--------------------------------	--------	--