
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 02-04-26

Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang : Trockenbauarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

Umfang: Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

3	Trockenbauarbeiten	3
---	--------------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
3 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3 Trockenbauarbeiten

Hinweis Trockenbau

Mit den hier geplanten Arbeiten erfolgt die Ausführung der Trockenbauarbeiten.

Mit Abschluß der Arbeiten ist eine **Dokumentation** zu überreichen:

- Fachunternehmererklärung nach BauO LSA § 54
- Lieferscheine aller verwendeten Materialien mit Nachweis Herkunft / Qualität und bauaufsichtliche Zulassung, Prüfzeugnis, Verwendbarkeitsnachweis, Übereinstimmungsbestätigung, Übereinstimmungserklärung Hersteller,
BEACHTEN BauO LSA §§ 16b,c, 17,18,19,20,21, 22
- **Entsorgungsnachweis** mit Deponienachweis (Benennung Baustelle, Art der zu entsorgenden Stoffe, Menge, Deponie mit Zulassung, Datum der Entsorgung),

Baustelleneinrichtung:

- Bauwasser und Baustrom wird vor Ort zur Verfügung gestellt. Der Verbrauch wird mit 0,75 % der Abrechnungssumme von dieser abgezogen.
- Ein WC kann im Objekt genutzt werden.
- Der Platz für die BE (Containerstellplatz, Lagerplatz Material) ist sehr beengt und wird mit Baubeginn durch die örtliche BL zugewiesen.
- Das Grundstück darf nur zum Be- und Entladen befahren werden. Eine Befahrung mit privaten KFZ ist grundsätzlich untersagt.

3.10 MW, 150 mm, Metall, zweilag., GKB 12,5, 80 MF,

Nichttragende innere Trennwand als Metallständerwand, Einfachständerwerk, aus verzinkten Metallprofilen, beidseitig zweilagig beplankt, Wanddicke 150 mm, Höhe bis 2,80 m, Ausführung nach DIN 18181 und DIN 18183,

Ständer aus verzinkten Metall-CW-Profilen CW 100 Querschnitt 100x60 mm, Raster < 625 mm, CW-Randprofile sind mit Trennwanddichtung zu versehen mit Dübeln und Schrauben an Massivbauteilen starr zu befestigen,

Mineralfaserdämmstoff A1 (DIN 4102), Dicke 80 mm, abrutschsicher verlegt, Beplankung beidseitig aus Gipskartonplatten (GKB), Plattendicke 2x12,5 mm, befestigt mit Schnellbauschrauben an der Unterkonstruktion,

komplett verspachtelt, Oberfläche malerfertig; Masse ca. 47 kg/m², bewertetes Schalldämmmaß DIN 4109 RwR = 41 dB.

Bereich: Innen - Trennwände

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
3 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Oberflächenqualität: Q3

angeb. Fabrikat:

15,496	m²		
--------	----	--	--

3.20 **Zulage Wand für imprägnierte GKBI PLatte,
Feuchtraum, nach DIN 18180**

Zulage für die Ausführung der Deckplatte als
imprägnierte GKB nach DIN 18180, zu kalkulieren sind
die Mehrkosten
gegenüber der Deckplatte der Grundposition !
Plattendicke: 12,5mm

Bereich: Sanitär, Unterdecke

angeb. Fabr.:
.....

31,000	m²		
--------	----	--	--

3.30 **Türöffnung in Montagewand**

Türöffnung in Montagewand herstellen durch den Einbau von
verstärkten Anschlußprofile in den beiden Laibungen und
dem Sturz. Verwendung von UA Aussteifungsprofilen
entsprechend der Wandprofile.
verzinktes Stahlblech mit C- förmigen Querschnitt.

Türgröße: 101/201 cm

2,000	St		
-------	----	--	--

3.40 **Installationsvorwand, selbsttragende Vorsatzschale, mit
UK, WD, dreiseitig für WC**

Innenwandvorsatzschale als selbsttragende Wand für WC
und WT Elemente, dreiseitig, einschl. Unterkonstruktion und
Dämmschicht,
Abstand vom Untergrund bis 210 mm, einschließlich aller
Anschlüsse an angrenzende und durchdringende Bauteile,
Eckausbildungen, Höhe bis 1,2 m. Incl. obere Abdeckung
wie Wandfläche,

Tiefe: 20cm,
Höhe: 120cm
Länge: 560cm

Ausführung wie folgt:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
3 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbau der Wärmedämmung als Steinwoll-Platten,
abrutschsicher, dicht, zwischen der UK,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen (UW /
CW) 50 mm,
Innenseitiger Trockenputzabschluss aus zwei Lagen
Bauplatten (2*12,5 mm), stoßversetzt, Fugen bewehrt und
verspachtelt, raumseitige Platte imprägniert gegen
Feuchtigkeit,
Befestigung an Massivwand,
liefern und fachgerecht einbauen,
BEACHTEN ! Incl. aller Nebenleistungen ergänzend zur ATV
DIN 18299 !

ang.
Fabr.:.....
.....

7,840 m²

3.50 **Installationsschachtbekleidung, selbsttragend,
senkrecht, zweiseitig**

Installationsschachtbekleidung, selbsttragend,
senkrecht, zweiseitig, an der Aussenwand,
innen, einschl. Unterkonstruktion und Dämmschicht,
direkt auf dem Untergrund befestigt,
Höhe bis 2,8 m.
Abmessungen: 20 / 20 cm

Ausführung wie folgt:

Einbau der Wärmedämmung als Steinwoll-Platten,
abrutschsicher, dicht, zwischen der UK,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen (UW /
CW) 50 mm,
Rieselschutz als PE-Folie, dicht verlegt mit
Anschlussverklebung an angrenzende und durchdringende
Bauteile
Innenseitiger Trockenputzabschluss aus zwei Lagen
Bauplatten (2*12,5 mm), stoßversetzt, Fugen bewehrt und
verspachtelt, raumseitige Platte imprägniert gegen
Feuchtigkeit,
incl. ALU-Eckschutzschienen, liefern und fachgerecht
einbauen,
BEACHTEN ! Incl. aller Nebenleistungen ergänzend zur ATV
DIN 18299 !

ang.
Fabr.:.....
.....

2,000 lfdm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
3 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- 3.60 **Abgeh. Unterdecke ,1 LG GK, 12,5, unter Rohdecke, Holzbalkendecke, Montagedecke, Oberfläche Q3**
Unterdecke DIN / EN 13964 und 14195, Abhängehöhe bis 35cm, als Montagedecke für Installationen, innen, einschließlich Unterkonstruktion aus CD Profilen,
Ausführung wie folgt:
Unterkonstruktion als Metallkonstruktion aus verzinkten Grund- u. Tragprofilen DIN / EN 14195, abhängen mit Abhängern nach DIN / EN, Bekleidung aus Gipskartonplatten, Beplankung einfach. 1 LG GK,

Einbauort: Sanitärraum,

Oberfläche - malerfertig gespachtelt: Qualitätsstufe Q3

15,088 m²

- 3.70 **Zulage Decke für imprägnierte GKBI PLatte, Feuchtraum, nach DIN 18180**
Zulage für die Ausführung der Deckplatte als imprägnierte GKB nach DIN 18180, zu kalkulieren sind die Mehrkosten gegenüber der Deckplatte der Grundposition !
Plattendicke: 12,5mm

Bereich: Sanitär, Unterdecke

angeb. Fabr.:

.....

13,950 m²

- 3.80 **Revisionsklappen in Unterhangdecken, 30 x 30 cm, Feuchtraum**

Revisionsklappe in abgehängter Decke, aus verzinkten Stahlprofilen mit Rahmen und automatischem / mechanischem Verschuß mit Hängescharnieren, Maße 30 cm x 30 cm; Klappenfüllung 1 LG. GKi, malerfertig verspachtelt, BEACHTEN Imprägnierung für Feuchtraum ! liefern und in die Unterhangdecke einbauen; incl. aller Zubehöerteile und Befestigungsmittel.

ang. Fabr.:.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
3 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort: EG Sanitär, Bühne

1,000 Stüc

3.90 **Eckschutzschiene als Zulage**

liefern und fachgerecht einbauen von Eckschutzschienen aus ALU Lochprofil, an den Ecken mit dem GK vertackern und vollflächig einspachteln incl. der erforderlichen Vorarbeiten

Schiene: ALU; 20/20 mm,

10,400 m

3.100 **Bewegungs / Anschlußfuge als Zulage**

Bewegungsfuge als Zulage, für Bauteilan- und Abschlüsse, umlaufend, spitzwinklig. Breite bis 8 mm, Tiefe bis 12,5mm, Ausführung als Acrylfuge überstreichbar, liefern und fachgerecht einbauen, Bei Notwendigkeit ist die Fuge in mehreren Arbeitsschritten zu verfüllen ! Incl. einschneiden und reinigen der Anschlußfugen ! BEACHTEN ! Incl. aller Nebenleistungen ergänzend zur ATV DIN 18299 !

ang. Fabr.:

.....
.....

23,600 m

3.110 **Revisionsklappen in Wänden, 20 x 20 cm,**

Revisionsklappe in Montagewänden, aus verzinkten Stahlprofilen mit Rahmen und automatischem / mechanischem Verschluß mit Hängescharnieren, Maße 20 cm x 20 cm; Klappenfüllung 1 LG. GFKi, malerfertig verspachtelt, liefern und in die oberflächenbündig in die Wand einbauen; incl. aller Zubehöerteile und Befestigungsmittel.

ang. Fabr.:.....

2,000 Stüc

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
3 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.120 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Vorarbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Vorarbeiter:

.....
.EUR / Std.

1,000 h

3.130 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Facharbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Facharbeiter:

.....
.EUR / Std.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
3 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8,000 h

3.140 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Helfer**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Helfer::

.....
.EUR / Std.

4,000 h

3 **Trockenbauarbeiten**

Summe: