
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 02-04-26

Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang : Elektro

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

Umfang: Elektro

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

2	Elektro	3
---	---------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
2 Elektro

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2 Elektro

Elektroinstallation

Elektroinstallationsarbeiten im Bereich der WC Anlage bestehend aus behinderten WC, WC Herren und Vorraum. Die Elektroinstallation ist grundhaft zu erneuern. Verlegung der Kabelsystem generell unter Putz. Beleuchtung LED als Aufbaudeckenleuchten, Schaltung über Bewegungsmeldung / Präsenzmeldung.

BEACHTEN:

Ausführung nach DIN 18040-1

2.10 Hauptzuleitung Zählerschrank - UV

herstellen einer Hauptzuleitung vom Zählerschrank im HA Raum bis zur UV im Raum 1 (Flur).

Incl. UV für die Installationen in den WC Bereichen mit entsprechenden Sicherungsautomaten und FI Schutzschaltung.

UV unter Putz für Beleuchtung, Steckdosen und Notruf.

Entfernung UV zum Zählerschrank: ca. 8m

1,000 psch.

2.20 LED Feuchtraumwannenleuchte mit Zuleitung

LED Feuchtraumwannenleuchte. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innen liegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Ver-schiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft Dimmbarkeit: nicht dimmbar Netzspannung: 220-240V/50-60Hz Spannungsart: AC/DC Anschlussleistung max.: 35 W Leuchtenlichtstrom max.: 4200 lm Lichtausbeute max. Bestromung: 120 lm/W Farbtemperatur max: 4000 K Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10 Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK07 Abmessung: 1250 mm, Breite 112 mm, Höhe 107 mm

Angeb. Fabrikat/Typ:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
2 Elektro

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

BEACHTEN ! Incl. anteilige Verkabelung zum Präsenzmelder !

3,000 St.

2.30 Steckdosen mit Zuleitung

Steckdose mit Schutzkontakt und Klappdeckel nach VDE 0620, Rahmen, als 2-polige Steckdose 16A, 250V AC, einschl. Geräte-Verbindungsdose, komplett liefern und montieren.

BEACHTEN ! Incl. Verkabelung (UP) bis zur UV.

2,000 St.

2.40 Präsenzmelder mit Zuleitung

liefern und fachgerecht einbauen von Deckenpräsenzmeldern zur Schaltung der Innenbeleuchtung incl. Verkabelung unter Putz.

ang. Fabr.:

BEACHTEN ! incl. Verkabelung (UP) bis zur UV.

3,000 St.

2.50 Notruf für barrierefreies WC incl. Verkabelung

liefern und fachgerecht montieren eines Notruf für das behindertengerechte WC.

- Auslöser über Schnurschalter zwischen WC und WT (Wandmontage),
- Zentrale,
- Rücksetzung des Alarm,
- visuelle und akustische Meldung auf der Außenwand,

BEACHTEN:

Ausführung nach DIN 18040-1

BEACHTEN ! incl. Verkabelung (UP) bis zur UV.

1,000 psch.

2.60 Anschluß WC

elektrischer Anschluss für Fernauslösung WC Anlage liefern und fachgerecht montieren.

BEACHTEN:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
2 Elektro

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführung nach DIN 18040-1

1,000 psch.

2.70 **flache Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 20m, incl. Verkabelung**

Flache Rettungszeichenleuchte mit robustem Metallgehäuse. Eine Sicherung der Piktogrammscheibe muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Steckbare Leuchten, sowie Kunststoffleuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Pikto gem. DIN 4844. Gehäuse: Stahlblech verzinkt, weiß Abmessungen: ca. L231 x H132 x T68mm Schutzart: IP41, Schutzklasse: I Anschlussspannung: 230V AC (2,5mm²) Anschlussleistung: ca. 12,0VA Batterie: NiMh / NiCd Leuchtmittel: LED Erkennungsweite: 20m Montageart: Wandmontage Überbrückungszeit: 3h Betriebsdauer Ausführung mit: SelfControl (SC) komplett liefern und montieren. Angeb.

Fabrikat/Typ:

Montage über der Tür barrierefreies WC und über Ausgangstür.

BEACHTEN ! incl. Verkabelung (UP) bis zur UV.

2,000 St.

Stundenlohnarbeiten

2.80 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Vorarbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Vorarbeiter:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
2 Elektro

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

.....
.EUR / Std.

2,000 h

2.90 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Facharbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Facharbeiter:

.....
.EUR / Std.

6,000 h

2.100 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Helfer**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
2 Elektro

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Helfer::

.....
.EUR / Std.

2,000	h		
-------	---	--	--

2	Elektro	Summe:	
---	---------	--------	--