
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 02-04-26

Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang : Fliesenarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

Umfang: Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

4	Fliesenarbeiten	3
---	-----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
4 Fliesenarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4 Fliesenarbeiten

Hinweis Fliesenarbeiten

Mit den hier geplanten Arbeiten erfolgt die Ausführung der Fliesenarbeiten.

Mit Abschluß der Arbeiten ist eine **Dokumentation** zu überreichen:

- Fachunternehmererklärung nach BauO LSA § 54
- Lieferscheine aller verwendeten Materialien mit Nachweis Herkunft / Qualität und bauaufsichtliche Zulassung, Prüfzeugnis, Verwendbarkeitsnachweis, Übereinstimmungsbestätigung, Übereinstimmungserklärung Hersteller,
BEACHTEN BauO LSA §§ 16b,c, 17,18,19,20,21, 22

- **Entsorgungsnachweis** mit Deponienachweis (Benennung Baustelle, Art der zu entsorgenden Stoffe, Menge, Deponie mit Zulassung, Datum der Entsorgung),

Baustelleneinrichtung:

- Bauwasser und Baustrom wird vor Ort zur Verfügung gestellt. Der Verbrauch wird mit 0,75 % der Abrechnungssumme von dieser abgezogen.
- Ein WC kann im Objekt genutzt werden.
- Der Platz für die BE (Containerstellplatz, Lagerplatz Material) ist sehr beengt und wird mit Baubeginn durch die örtliche BL zugewiesen.
- Das Grundstück darf nur zum Be- und Entladen befahren werden. Eine Befahrung mit privaten KFZ ist grundsätzlich untersagt.

4.10 Untergr.ausgleich, Altwände

Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 5 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Wandputz mit Kleberresten aus Abbruchposition, für Wandbeläge im Dünnbettverfahren, liefern und fachgerecht einbauen,

angeb.

Fabr.:.....

30,800 m²

4.20 Grundieren Fußböden, neuer Estrich

Grundieren nach besonderer Anordnung des AG auf Bodenflächen, für Fliesenbeläge im Dünnbettverfahren, liefern und fachgerecht einbauen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
4 Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Untergrund, Estrich, neu

angeb.

Fabr.:.....

.....

15,088 m²

4.30 Grundieren Wandflächen (Putz, TB)

Grundieren nach besonderer Anordnung des AG
auf Wandflächen,
für Fliesenbeläge im Dünnbettverfahren,
liefern und fachgerecht einbauen,

Untergrund: Wandflächen / Putz / Trockenbau

angeb.

Fabr.:.....

.....

43,840 m²

4.40 Untergr.abdichten, entkoppeln mittels Entkopplungsmatte - Fußboden

Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit und
entkoppeln vom Untergrund als Verbundabdichtung für
Bodenbeläge im Dünnbettverfahren,
- beidseitig vliesbeschichtet;
- hochreissfest und wasserdampfbremsend,
- alterungs- und alkalibeständig,

Verlegung geklebt auf alten Keramikbelag incl. Bettung in
Dichtschlemme.

Untergrund Zementestrich oder Altbeläge

angeb.

Fabr.:.....

.....

15,100 m²

4.50 Untergr.abdichten Kunstst.-Zement - Wand

Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit
für Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren,
mit Kunststoff-Zement-Kombination,
Untergrund Kalkzementputz bzw. Gipskarton oder
Altbeläge,
Höhe der Wandfläche bis 2,5 m,
liefern und fachgerecht einbauen,

angeb.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
4 Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fabr.:
.....

38,304 m²

4.60 **Anschlußfuge, Wand / Wand, Boden / Wand**

Anschlußfuge in vorbeschriebener Abdichtung
verstärken mit Bändern
aus Kunststoffgewebe,
Breite 4+8 cm, Boden-Wand, Wand-Wand
liefern und fachgerecht einbauen,

angeb.

Fabr.:
.....

44,140 m

4.70 **Durchdringung, DN 20**

Durchdringung in vorbeschriebener Abdichtung
anschießen an Flansch.
Durchmesser DN 20,
liefern und fachgerecht einbauen,

angeb.

Fabr.:
.....

7,000 Stüc

4.80 **Durchdringung, DN 70 ... DN100**

Durchdringung in vorbeschriebener Abdichtung
anschießen an Flansch.
Durchmesser DN 100, DN 70
liefern und fachgerecht einbauen,

angeb.

Fabr.:
.....

5,000 Stüc

4.90 **Bodenbelag, Feinsteinzeug, 30/60, waagerecht, R9 / A**

Bodenbelag - allgem. - öffentl. Bereich
Innenraum,
Untergrund waagerecht,
im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem
Dünnbettmörtel DIN 18 156 Teil 2,
auf Zementestrich / Abdichtung,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
4 Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Feinsteinzeug, UNI-Farbig, 30/60 cm
DIN EN 176, Trittsicherheit, R9,
Bewertungsgruppe-Barfußbereich nach
DIN 51097 - Gruppe A
liefern, ansetzen/verlegen im Verband,
verfugen durch Einschlämmen
mit grauem Zementmörtel,
Fugenbreite 3 mm,
incl. An- und beischneiden an angrenzende
Bauteile,
Einbauort: Sanitär Bereich
Farbe: UNI Farbig, 2verschiedene Farben

ang. Fabrikat:.....

ang. Typ:.....

15,100 m²

4.100 **Wandbekleidung, Feinsteinzeug, 20/40, senkrecht,**

Wandbekleidung,
Untergrund senkrecht / waagerecht,
im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem
Dünnbettmörtel DIN 18 156 Teil 2,
auf Putz / Gipskarton / Abdichtung,
Höhe der Bekleidungsfläche bis 2,5 m,
Feinsteinzeug, UNI-Farbig, 20/40 cm
DIN EN 176
liefern, ansetzen/verlegen im Verband,
verfugen durch Einschlämmen
mit grauem Zementmörtel,
Fugenbreite 3 mm,
incl. An- und beischneiden an angrenzende
Bauteile,
Einbauort: Sanitärbereich

ang. Fabrikat:.....

ang. Typ:.....

38,300 m²

4.110 **Loch herstellen, Zulage**

Herstellen von Löchern
in vorbeschriebener Wandbekleidung,
für Schalter, Rohrdurchführungen und Dübel
Lochgröße DN 15 bis DN 100,

22,000 Stüc

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
4 Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.120 **Trennschiene, Edelstahl**

Trennschiene
aus nichtrostendem Stahl,
Profil L 12/35mm,
einschl. Befestigungsanker,
liefern und in fertiger Arbeit auf
Estrichen zur Trennung unter-
schiedlicher Bodenbeläge montieren,

angeb.

Fabr.:

.....

10,550 m

4.130 **Wandabschlußprofil Edelstahl, Quadratprofil**

liefern und fachgerecht einbauen eines Quadratprofil aus
Edelstahl als Wandabschluß / Eckausbildung entsprechend
Fliesenstärke.

Einbau im Zuge der Ausführung der Fliesenarbeiten im
Bereich der Vorwände / Schächte.

ang. Fabr.:

6,000 m

4.140 **Eckprofil für Wandabschlußprofil, Quadratprofil**

liefern und fachgerecht einbauen eines Eckprofil im Zuge der
Verlegung der Quadratprofile aus Edelstahl als
Wandabschluß / Eckausbildung entsprechend Fliesenstärke.
Einbau im Zuge der Ausführung der Fliesenarbeiten im
Bereich der Vorwände / Schächte.

ang. Fabr.:

6,000 St.

4.150 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste
Arbeiten, Vorarbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende
Stundenverrechnungssätze genannt. Die
Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.)
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und beinhalten
unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenanteil und Gewinn
einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals.
Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
4 Fliesenarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

einzu beziehen. Stundenlohnarbeiten
werden durch den AG angewiesen.
Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der
Rechnung.

Vorarbeiter:

.....
.EUR / Std.

1,000 h

4.160 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste
Arbeiten, Facharbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende
Stundenverrechnungssätze genannt. Die
Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.)
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und beinhalten
unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenanteil und Gewinn
einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals.
Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze
einzu beziehen. Stundenlohnarbeiten
werden durch den AG angewiesen.
Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der
Rechnung.

Facharbeiter:

.....
.EUR / Std.

4,000 h

4.170 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste
Arbeiten, Helfer**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende
Stundenverrechnungssätze genannt. Die
Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.)
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und beinhalten
unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
4 Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sozialkassenanteil und Gewinn
einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals.
Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze
einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten
werden durch den AG angewiesen.
Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der
Rechnung.

Helfer::

.....
.EUR / Std.

3,000 h

4 Fliesenarbeiten

Summe: