
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 02-04-26

Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang : Malerarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

Umfang: Malerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

6	Malerarbeiten	3
---	---------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
6 Malerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6 Malerarbeiten

Hinweis Malerarbeiten

Mit den hier geplanten Arbeiten erfolgt die Ausführung der Malerarbeiten.

Zu erledigen ist die fachgerechte Vorbereitung der Untergründe sowie die Ausführung der Maler- und Tapezierarbeiten.

Mit Abschluß der Arbeiten ist eine **Dokumentation** zu überreichen:

- Fachunternehmererklärung nach BauO LSA § 54
- Lieferscheine aller verwendeten Materialien mit Nachweis Herkunft / Qualität und bauaufsichtliche Zulassung, Prüfzeugnis, Verwendbarkeitsnachweis, Übereinstimmungsbestätigung, Übereinstimmungserklärung Hersteller,
BEACHTEN BauO LSA §§ 16b,c, 17,18,19,20,21, 22

- **Entsorgungsnachweis** mit Deponienachweis (Benennung Baustelle, Art der zu entsorgenden Stoffe, Menge, Deponie mit Zulassung, Datum der Entsorgung),

Baustelleneinrichtung:

- Bauwasser und Baustrom wird vor Ort zur Verfügung gestellt. Der Verbrauch wird mit 0,75 % der Abrechnungssumme von dieser abgezogen.
- Ein WC kann im Objekt genutzt werden.
- Der Platz für die BE (Containerstellplatz, Lagerplatz Material) ist sehr beengt und wird mit Baubeginn durch die örtliche BL zugewiesen.
- Das Grundstück darf nur zum Be- und Entladen befahren werden. Eine Befahrung mit privaten KFZ ist grundsätzlich untersagt.

6.10 Spachtelputz Wände, zur Aufnahme Malerflies

Spachtelputz incl.

Vorbereitung des Putzgrundes (GK in Q2), aufbringen eines Haftgrundvoranstriches bzw.

Einlaßgrundes nach Notwendigkeit,

Putzhöhe der Wände bis 285 cm, geglättet, in mehreren Arbeitsgängen

Oberfläche zur Aufnahme von Anstrichen und Malerflies, PutzgrundGK in Q2 und Normalputz.

BEACHTEN ! vollflächiges spachteln und schleifen in mehreren Arbeitsgängen bis auf Q3.

BEACHTEN ! - lichte Raumhöhe bis 285 cm !

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
6 Malerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort: Sanitärbereich UG

43,904 m²

6.20 Spachtelputz Decke, zur Aufnahme Malerflies

Spachtelputz incl.
Vorbereitung des Putzgrundes (GK in Q2), aufbringen eines Haftgrundvoranstriches bzw. Einlaßgrundes nach Notwendigkeit, Putzhöhe Decke ca. 285cm, geglättet, in mehreren Arbeitsgängen
Oberfläche zur Aufnahme von Anstrichen und Malerflies, PutzgrundGK in Q2.

BEACHTEN ! vollflächiges spachteln und schleifen in mehreren Arbeitsgängen bis auf Q3.

BEACHTEN ! - lichte Raumhöhe bis 285 cm !

Einbauort: Sanitärbereich UG

14,946 m²

6.30 Wandvorbereitung - durch Malerflies, neu, zur Aufnahme von Anstrich

Vorbereitung der Wandflächen für Anstrichsystem wie folgt:
-Abfegen / Absaugen der Trockenbauflächen / Untergründe aus Putz
-Nacharbeitung kleiner Fehlstellen
-Grundierung zur Aufnahme des Belages
-liefern und vollflächiges aufkleben von Malerflies

Untergrund: neu, GK und Massivwände
Putzhöhe der Wände bis 285 cm,
vorhandene Oberfläche: geglättet, Q3

Einbauort: Sanitärbereich UG

angeb. Fabr.:

.....
.....

43,900 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
6 Malerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.40 **Deckenvorbereitung - durch Malerflies, neu, zur Aufnahme von Anstrich**

Vorbereitung der Deckenflächen für Anstrichsystem wie folgt:
-Abfegen / Absaugen der Trockenbauflächen / Untergründe aus Putz
-Nacharbeitung kleiner Fehlstellen
-Grundierung zur Aufnahme des Belages
-liefern und vollflächiges aufkleben von Malerflies

Untergrund: neu, GK und Massivwände
Putzhöhe der Wände bis 285 cm,
vorhandene Oberfläche: geglättet, Q3

Einbauort: Sanitärbereich UG

angeb. Fabr.:

.....

15,000 m²

6.50 **Innenanstrich auf Wandflächen, Gipskarton / Putz**

Innenanstrich nach DIN 18363 auf Wandflächen aus Gipskarton / Putz, mit Dispersionsfarbe, mit einem Voranstrich und einem Schlussanstrich bis zur vollständigen Deckung scheuerbeständig, hellgetönt, Farbe nach Wahl des AG/ entsprechend Farbkonzept des Architekten, liefern und aufbringen.

BEACHTEN ! - lichte Raumhöhe bis 285 cm !

Untergrund: MW und GK, vorbereitet mit "Wandvorbereitung" aus vorherigen Pos. !

Farbe des Anstrichs: hell getönt, matt, nach Farbkarte des Herstellers.

DIN / EN 13300
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt

angeb. Fabr. Anstrich:

.....

Einbauort: Sanitärbereich UG

43,900 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
6 Malerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.60 **Innenanstrich auf Deckenflächen, Gipskarton / Putz**

Innenanstrich nach DIN 18363 auf Deckenflächen aus Gipskarton / Putz, mit Dispersionsfarbe, mit einem Voranstrich und einem Schlussanstrich bis zur vollständigen Deckung scheuerbeständig, hellgetönt, Farbe nach Wahl des AG/ entsprechend Farbkonzept des Architekten, liefern und aufbringen.

BEACHTEN ! - lichte Raumhöhe bis 285 cm !

Untergrund: MW und GK, vorbereitet mit "Deckenvorbereitung" aus vorherigen Pos. !

Farbe des Anstrichs: hell getönt, matt, nach Farbkarte des Herstellers.

DIN / EN 13300
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt

angeb. Fabr. Anstrich:
.....

Einbauort: Sanitärbereich UG

15,000 m²

6.70 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Vorarbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Vorarbeiter:

.....
.EUR / Std.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
6 Malerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1,000 h

6.80 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Facharbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Facharbeiter:

.....
.EUR / Std.

8,000 h

6.90 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Helfer**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Helfer::

.....

Projekt:	02-04-26 6	DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG Malerarbeiten
----------	---------------	---

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
.EUR / Std.				

Summe: _____