

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 02-04-26

Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang : Pflasterarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....  
.....  
.....  
.....

Angebotssumme netto : EUR .....

.....% MWSt : EUR .....

Angebotssumme brutto : EUR  
=====

---

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

## INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

Umfang: Pflasterarbeiten

---

Ausgabeumfang:

| OZ | Ebene | Seite |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

---

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1 | Pflasterarbeiten | 3 |
|---|------------------|---|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG  
1 Pflasterarbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

|          |                         |  |  |  |
|----------|-------------------------|--|--|--|
| <b>1</b> | <b>Pflasterarbeiten</b> |  |  |  |
|----------|-------------------------|--|--|--|

**Pflasterarbeiten**

Mit den nachfolgend beschriebenen Leistungen ist ein Teilbereich des vorhandenen Gehweg und der damit verbundenen 4 Abstufung neu zu setzten.  
Das im Bestand befindliche Material ist so weit wie möglich wieder zu verwenden.

|      |                              |  |  |  |
|------|------------------------------|--|--|--|
| 1.10 | <b>Rückbau Betonpflaster</b> |  |  |  |
|------|------------------------------|--|--|--|

aufnehmen, reinigen und im Baustellenreich zum Wiedereinbau sichern von Betonrechteckpflaster.  
Stärke: 8 cm  
Aufnahme mit Splittbettung, Bettung ebenfalls zwischenlagern.  
Nicht mehr brauchbares Material geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.

|       |    |  |  |
|-------|----|--|--|
| 7,200 | m2 |  |  |
|-------|----|--|--|

|      |                                |  |  |  |
|------|--------------------------------|--|--|--|
| 1.20 | <b>Rückbau Tiefbordanlagen</b> |  |  |  |
|------|--------------------------------|--|--|--|

aufnehmen, reinigen und im Baustellenreich zum Wiedereinbau sichern von Betontiefborden.  
Stärke: 12 cm  
Tiefbordanlagen als Randabschluß und Stufenabschluß.  
Aufnahme mit Betonbettung.  
Nicht mehr brauchbares Material geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.

|        |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| 10,800 | m |  |  |
|--------|---|--|--|

|      |                                                               |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.30 | <b>Untergrundvorbereitung für Wiedereinbau Beläge / Borde</b> |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|

Der nach den Rückbauarbeiten freigelegte Unterbau aus Mineralgemisch / Splitt ist in der Oberfläche zu lösen und entsprechend Vorgabe neu zu profilieren.  
Nach der Profilierung ist der Unterbau fachgerecht zu verdichten.  
Arbeitstiefe ca. 20cm

|       |    |  |  |
|-------|----|--|--|
| 9,750 | m2 |  |  |
|-------|----|--|--|

|      |                                           |  |  |  |
|------|-------------------------------------------|--|--|--|
| 1.40 | <b>Tiefbord aus Bestand neu versetzen</b> |  |  |  |
|------|-------------------------------------------|--|--|--|

Im Baustellenbereich zwischengelagerte Tiefborde neu in Beton versetzen, inkl. Betonschnitt und einpassen im Zuge

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG  
1 Pflasterarbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

der zu errichtenden Abtreppe.  
Leistung incl. zu liefernder Betonbettung !

10,800 m

1.50 **Lieferung Tiefbord**

Tiefbord DIN EN 1340 liefern als Ersatz für nicht aus dem  
Bestand verwendbare Steine.  
Tiefbord 10/30/100 cm

4,000 m

1.60 **Betonrechteckpflaster aus Bestand neu versetzen**

Im Baustellenbereich zwischengelagertes  
Betonrechteckpflaster neu in Splittbettung versetzen, inkl.  
Betonschnitt und einpassen im Zuge der zu errichtenden  
Abtreppe.  
Die im Baustellenbereich gelagerte Splittbettung ist mit  
einzubauen.

7,200 m<sup>2</sup>

1.70 **Lieferung Splittbettung**

Splittbettung 2-5mm liefern als Ersatz für nicht aus dem  
Bestand verwendbares Material.

0,250 to.

1.80 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste  
Arbeiten, Vorarbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten  
werden nachstehende  
Stundenverrechnungssätze genannt. Die  
Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.)  
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften  
zu ermitteln und beinhalten  
unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,  
Sozialkassenanteil und Gewinn  
einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals.  
Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze  
einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten  
werden durch den AG angewiesen.  
Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der  
Rechnung.

Vorarbeiter:

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG  
1 Pflasterarbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

.....  
.EUR / Std.

2,000 h

1.90 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Facharbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Facharbeiter:

.....  
.EUR / Std.

6,000 h

1.100 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Helfer**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG  
1 Pflasterarbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Helfer::

.....  
.EUR / Std.

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 2,000 | h |  |  |
|-------|---|--|--|

|   |                  |        |  |
|---|------------------|--------|--|
| 1 | Pflasterarbeiten | Summe: |  |
|---|------------------|--------|--|