
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 02-04-26

Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang : Rissesanierung

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

Umfang: Rissesanierung

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

2	Rissesanierung	3
---	----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
2 Rissesanierung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2 Rissesanierung

Hinweis Rissesanierung

Mit den hier geplanten Arbeiten erfolgt die Ausführung der Rissesanierungsarbeiten.

Mit Abschluß der Arbeiten ist eine **Dokumentation** zu überreichen:

- Fachunternehmererklärung nach BauO LSA § 54
- Lieferscheine aller verwendeten Materialien mit Nachweis Herkunft / Qualität und bauaufsichtliche Zulassung, Prüfzeugnis, Verwendbarkeitsnachweis, Übereinstimmungsbestätigung, Übereinstimmungserklärung Hersteller,
BEACHTEN BauO LSA §§ 16b,c, 17,18,19,20,21, 22
- **Entsorgungsnachweis** mit Deponienachweis (Benennung Baustelle, Art der zu entsorgenden Stoffe, Menge, Deponie mit Zulassung, Datum der Entsorgung),

Baustelleneinrichtung:

- Bauwasser und Baustrom wird vor Ort zur Verfügung gestellt. Der Verbrauch wird mit 0,75 % der Abrechnungssumme von dieser abgezogen.
- Ein WC kann im Objekt genutzt werden.
- Der Platz für die BE (Containerstellplatz, Lagerplatz Material) ist sehr beengt und wird mit Baubeginn durch die örtliche BL zugewiesen.
- Das Grundstück darf nur zum Be- und Entladen befahren werden. Eine Befahrung mit privaten KFZ ist grundsätzlich untersagt.

2.10 **Sanierung Risse im tragendem Außenmauerwerk, einseitig innen, mit Bewehrung**

Sanierung von Rissen im tragenden Außenmauerwerk.

Schadensbild:

Durchgehender, senkrechter, diagonaler und teilweise stufenförmig verlaufender Riss. Mauerwerksstärke ca. 38cm, Rissbreite bis 15mm,

Sanierung:

- Beseitigung loser Putz vom Mauerwerk innen, Breite 20cm, Putzstärke bis 40mm,
- beidseitiges, keilförmiges Öffnen des Riss durch Ausstemmen bis in ca. T. 55mm, Breite bis 35mm,
- Reinigung mittels Ausblasen / aussaugen,
- Untergrundvorbehandlung nach Herstellervorgabe,
- Rissverfüllung mittels Verpressmörtel,
- setzen von Spiralankern D. 6mm aus Edelstahl senkrecht zum Riss, Ankerlänge 40cm, Einbautiefe 8cm, aufschneiden des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
2 Rissesanierung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

MW und einkleben des Anker, pro lfdm. 3 Anker,
Anker verkleben bis zur OK MW,

angeb. Saniersystem:
angeb. Saniermörtel:
angeb. Spiralanker:

Bestandsmauerwerk aus VZ, NF, Wanddicke 36 ... 40cm,
Schadensursache: Setzungsrisse,

4,000 m

2.20 Sanierung Risse im tragendem Innen- und Außenmauerwerk, einseitig, ohne Bewehrung

Sanierung von Rissen im tragenden Innen- und Außenmauerwerk.

Schadensbild:

Durchgehender, senkrechter, diagonal und teilweise stufenförmig verlaufender Riss. Mauerwerksstärke bis ca. 38cm, Rissbreite bis 6mm,

Sanierung:

- Beseitigung loser Putz vom Mauerwerk, Breite 20cm, Putzstärke bis 25mm,
- einseitiges, keilförmiges Öffnen des Riss durch Ausstemmen bis in ca. T. 50mm, Breite bis 35mm,
- Reinigung mittels Ausblasen / aussaugen,
- Untergrundvorbehandlung nach Herstellervorgabe,
- Rissverfüllung mittels Verpressmörtel bis OK MW,

angeb. Saniersystem:
angeb. Saniermörtel:

Bestandsmauerwerk aus VZ, NF, Wanddicke bis 38 cm,
Schadensursache: Setzungsrisse,

6,000 m

2.30 Innenwandputz als Reparaturputz über MW Rissen, gefüllter Putz übliche Beanspr.

Innenwandputz Putzhöhe bis 3 m, als gefüllter Putz, übliche Beanspruchung, in allen Geschossen, für Wand- und Laibungsbereiche,
Unter- und Oberputz, Körnung in 0...2 mm, mehrlagiger Putz aus Putzmörtel P II als Sanierputz, Putzstärke bis 35 mm,
Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, rauhfächig.
liefern und fachgerecht einbauen,
BEACHTEN ! incl. Vornässen und Spritzbewurf als Putzgrundvorbehandlung !
Über den Spritzbewurf ist ein Armierungsgewebe im

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
2 Rissesanierung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Rissbereich flächig einzuarbeiten.
BEACHTEN ! Kleinflächen (0,5m² ... 5m²), incl.
anpassen/angleichen an den angrenzenden Putz !

Incl. fachgerechte Entsorgung der anfallenden Abfallstoffe
(hier mit einzukalkulieren) !

Armierungsgitter als Glasgittergewebe 165g/m²,
ang. Fabrikat:

27,775 m²

2.40 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste
Arbeiten, Vorarbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende
Stundenverrechnungssätze genannt. Die
Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.)
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und beinhalten
unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenanteil und Gewinn
einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals.
Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze
einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten
werden durch den AG angewiesen.
Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der
Rechnung.

Vorarbeiter:

.....
.EUR / Std.

2,000 h

2.50 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste
Arbeiten, Facharbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende
Stundenverrechnungssätze genannt. Die
Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.)
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und beinhalten
unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenanteil und Gewinn
einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
2 Rissesanierung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Facharbeiter:

.....
.EUR / Std.

6,000 h

2.60 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Helfer**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Helfer::

.....
.EUR / Std.

2,000 h

2 **Rissesanierung**

Summe: