
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 02-04-26

Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang : Tischlerarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

Umfang: Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

5	Tischlerarbeiten	3
---	------------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
5 Tischlerarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5 Tischlerarbeiten

Hinweis Tischlerarbeiten

Mit den hier geplanten Arbeiten erfolgt die Ausführung der Tischlerarbeiten.

Mit Abschluß der Arbeiten ist eine **Dokumentation** zu überreichen:

- Fachunternehmererklärung nach BauO LSA § 54
- Lieferscheine aller verwendeten Materialien mit Nachweis Herkunft / Qualität und bauaufsichtliche Zulassung, Prüfzeugnis, Verwendbarkeitsnachweis, Übereinstimmungsbestätigung, Übereinstimmungserklärung Hersteller,
BEACHTEN BauO LSA §§ 16b,c, 17,18,19,20,21, 22

- **Entsorgungsnachweis** mit Deponienachweis (Benennung Baustelle, Art der zu entsorgenden Stoffe, Menge, Deponie mit Zulassung, Datum der Entsorgung),

Baustelleneinrichtung:

- Bauwasser und Baustrom wird vor Ort zur Verfügung gestellt. Der Verbrauch wird mit 0,75 % der Abrechnungssumme von dieser abgezogen.
- Ein WC kann im Objekt genutzt werden.
- Der Platz für die BE (Containerstellplatz, Lagerplatz Material) ist sehr beengt und wird mit Baubeginn durch die örtliche BL zugewiesen.
- Das Grundstück darf nur zum Be- und Entladen befahren werden. Eine Befahrung mit privaten KFZ ist grundsätzlich untersagt.

5.10 Tür Sanitär Behinderte nach DIN 18040-1, Feuchtraum, 101/201 cm, WD 17 cm, Umfassungszarge

herstellen, liefern und fachgerecht einbauen einer Türanlage bestehend aus Blatt und Umfassungszarge, Holzkonstruktion, Vollspanplatteneinlage, Oberfläche HPL, Farbe nach Standardfarbkarte UNI Farben des Herstellers.

Türanlage Beanspruchungsklasse 3 nach DIN EN 1192, mind. 2 dreiteilige Ausfräsbänder, dreidimensional verstellbar, Edelstahlbänder als Objektbänder

Einsteckschloss für WC "Frei / Besetzt", Panikbeschlag, Beschlag Edelstahl, als Sicherheitstürbeschlag, Langschild.

Tür für barrierefreies WC nach DIN 18040-1 !

Türanlage für Feuchtraum geeignet !

BEACHTEN ! Einbau der Umfassungszarge in eine

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
5 Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Trockenbauwand - nachträglich !

Größe - Rohbaumaß: 101/201 cm, WD 17 cm
DIN links

Einbauort: Sanitärbereich Behinderte,

1,000 Stüc

5.20 **Tür Sanitär WC Herren, Feuchtraum, 88,5/201 cm, WD 17 cm, Umfassungszarge**

herstellen, liefern und fachgerecht einbauen einer Türanlage bestehend aus Blatt und Umfassungszarge, Holzkonstruktion, Vollspanplatteneinlage, Oberfläche HPL, Farbe nach Standardfarbkarte UNI Farben des Hersteller.

Türanlage Beanspruchungsklasse 3 nach DIN EN 1192, mind. 2 dreiteilige Ausfräsbänder, dreidimensional verstellbar, Edelstahlbänder als Objektbänder

Einsteckschloss ohne Schließung, Beschlag Edelstahl, Langschild.

Türanlage für Feuchtraum geeignet !

BEACHTEN ! Einbau der Umfassungszarge in eine Trockenbauwand - nachträglich !

Größe - Rohbaumaß: 88,5 / 201 cm, WD 15 cm
DIN links

Einbauort: Sanitärbereich Herren,

1,000 Stüc

5.30 **Trennwandanlage HPL Schichtstoffplatten, 1 WC-Kabine, Breite 245cm / Höhe 190cm**

Vorderfront mit Tür - Feuchtraumgeeignet:
Trennwandanlage für WC Anlage, Höhe ca. 1,90 m incl. 150 mm Bodenfreiheit, bestehend aus Vorderfront mit Tür, aus 13 mm starken HPL Schichtstoffplatten, flächenbündig und rahmenlos;
absolut wasserbeständig, fäulnisicher und widerstandsfähig gegen Beschädigungen;
alle sichtbaren Kanten gefast, Ecken gerundet, die Wandanschlüsse werden mit Hilfe von Alu-Wandanschlußprofilen realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen;
Kopfausbildung mit ALU-Rundrohr-Hohlkammerprofil zur Aussteifung der Frontwand,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
5 Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Leichtmetallstützfüße D. 18mm mit Dübelflansch,
höhenverstellbar, lichtgrau, pulverbeschichtet, mit ALU
Abdeckrosette, einseitig an Frontwand verschraubt, im
Türanschlagprofil unsichtbar geführt, absolut sicher
gegen Ausbrechen !
Befestigung an der Decke mittels drei Deckenstützen mit
Dübelflansch. Befestigung in Trockenbausystem.

BEACHTTE ! Einbau zwischen Mauerwerks -
und Trockenbauwand !

Türen:
rahmenloses Türblatt (B. ca. 90cm) in gefälzter
Ausführung - 3 Aufschraubbändern aus Polyamid mit
innenliegendem Stahlkern, davon eins mit Feder für
selbstschließende Tür;
- Spezialverriegelung als übergreifender Verschußhebel
mit Riegelolive und WC Rosetten sowie feststehender
Knaufgarnitur aus Nylon als Panikbeschlag,

Profile:
generell ALU in RAL-Farbe, pulverbeschichtet

Farbe:
Wahl nach Herstellerkarte durch den AG

liefern und komplett Einbauen, incl. aller
Befestigungsmittel und Nebenleistungen.
BEACHTTE ! Incl. Dichtungsflansch für Bodendichtung !

ang.Fabrikat

Einbauort: WC - Herren,

Größe der Anlage:
Vorderansicht: Breite 245cm, Höhe 190cm
für 1 WC Bereiche ohne Trennwand

1,000 Stüc

5.40 **elektr. gesteuerter Doppelknaufzylinder mit Eigenstromversorgung**

Digitaler Europrofil-Doppelknaufzylinder der **Generation Z5**
in modularer Bauweise, Typ **Comfort (CO)**, zur
Zutrittskontrolle von außen mittels aktiver elektronischer
Identifikationsmedien. Innenseite dauerhaft fest eingekuppelt
(Comfort-Funktion), ermöglicht das Ver- und Entriegeln von
innen ohne Transponder.

- **Typ:** Z5.EU.CO.45-40.AM.G2.WP
- **Ausführung:** Europrofil (EU)
- **Funktion:** Comfort (CO) – Innenseite fest

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
5 Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- eingekuppelt
- **Baulänge:** Außen **45 mm** / Innen **40 mm**
(Zylindergehäuse modular verlängerbar)
- **Leseverfahren:** Aktiv (.AM), Frequenzbereich 25 kHz
- **Systemkompatibilität:** System 3060 / G2-Protokoll (.G2)
- **Zusatzoption:** Erhöhter Wetterschutz (.WP) durch IP-Schutzartbeschichtung der Elektronik, optimiert für den Außenbereich und Feuchträume
- **Sicherheit:** Integrierter Bohrschutz, Angriffswiderstandsklasse 2 gemäß DIN EN 15684
- **Material / Design:** Knäufe in Edelstahl-Optik, Werkzeugfreie Batteriewechsel-Möglichkeit über Spezialwerkzeug von außen
- **Funktionsumfang:** Protokollierung von bis zu 3.000 Zutritten, Zeitonensteuerung (bis zu 100 Zeitzonengruppen), onlinefähig über Funk-Netzwerk (WaveNet) oder über CardNet/Virtuelles Netzwerk.
- **Stromversorgung:** Betrieb über integrierte Lithium-Knopfzellen, Batterielebensdauer bis zu 120.000 Schließungen oder bis zu 9 Jahre Stand-by. Mehrstufige Batteriewarnung (optisch/akustisch).

Liefern, fachgerecht in die dafür vorgesehene Türkonstruktion einbauen, programmieren, funktionsfertig in die vorhandene Schließanlagensoftware einpflegen und dokumentieren.

In der zu erbringenden Leistung ist enthalten:
- Hinweisbeschilderung mit Notfallkontakt und Öffnungszeiten,

ang. Fabr:

ang. Typ:

1,000 Stück

5.50 Nachrüstung Obentürschließer mit Schiene

liefern und fachgerecht in die im Bestand befindliche Außentür einbauen eines Obentürschließer mit Laufschiene.

ang. Fabr:

ang. Typ:

1,000 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
5 Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5.60 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Vorarbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Vorarbeiter:

.....
.EUR / Std.

1,000 h

5.70 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Facharbeiter**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Facharbeiter:

.....
.EUR / Std.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Börnecke, Einbau öffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
5 Tischlerarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

	1,000	h		
--	-------	---	--	--

5.80 **Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten, Helfer**

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze genannt. Die Stundenverrechnungssätze (EUR/Std.) sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den AG angewiesen. Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der Rechnung.

Helfer::

.....
.EUR / Std.

	1,000	h		
--	-------	---	--	--

5	Tischlerarbeiten			
---	-------------------------	--	--	--

Summe: