

Stadt Blankenburg  
Harzstraße 3  
38889 Blankenburg(Harz

---

Projekt                      Neubau Feuerwehrgerätehaus Timmenrode

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen**

**Bauvorhaben**        Neubau Feuerwehrgerätehaus Timmenrode

**Bauherr**              Stadt Blankenburg  
                         Harzstraße 3  
                         38889 Blankenburg(Harz

---

**Leistung**            **Los 6.01 Ausstattung Küchen**

---

|                      |                                             |     |       |
|----------------------|---------------------------------------------|-----|-------|
| <b>Angebotssumme</b> | Angebotssumme netto                         | EUR | _____ |
|                      | Preisnachlass _____ %                       | EUR | _____ |
|                      | Angebotssumme netto abzgl.<br>Preisnachlass | EUR | _____ |
|                      | zzgl. 19,00 % Mwst.                         | EUR | _____ |
|                      | Angebotssumme brutto                        | EUR | _____ |

---

Ort und Datum

---

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen

Alle Angebotspreise in EUR netto

---

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

---

### Vorhabenbeschreibung

Die Stadt Blankenburg beabsichtigt, für die derzeit existierende Freiwillige Feuerwehr Timmenrode einen bedarfsgerechten Neubau zu errichten. Das bestehende Gebäude ist fast 150 Jahre alt und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen, weshalb die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Timmenrode realisiert wird. Dazu wird ein neues unbebautes Grundstück bereitgestellt.

Die Planung wurde auf Grundlage des Ergebnisses der Planungsberatungen der Stadtverwaltung Blankenburg Fachbereich Stadtentwicklung, der DIN 14092 für Feuerwehrhäuser und der GUV-I 8554 Sicherheit im Feuerwehrhaus, erstellt.

Am dazu gewählten Standort, Blankenburger Straße 41 sollen 2 Stellplätze der Stellplatzgröße 2 für Feuerwehrgeräte und den dazu gehörigen Nebenräumen entstehen. Die Kapazität ist für 24 aktive männliche und 6 aktive weibliche Kameraden (gesamt: 30 in der maximalen Einsatzgruppe), sowie für die Nachwuchsarbeit in der Jugendfeuerwehr benannt. Die Planungen sollen sich an den Mindestwerten der Raumstruktur der DIN 14092 orientieren. Eine Erweiterbarkeit durch einen 3.Stellplatz soll als Platzhalter vorgehalten werden.

### VORBEMERKUNGEN

#### **ALLGEMEINE HINWEISE**

Bauleitung/ Baubesprechungen

Vor Beginn der Arbeiten ist der örtlichen Bauleitung des AG der verantwortliche Fachbauleiter zu benennen. Ein Personalwechsel während der Bauzeit ist unverzüglich anzuzeigen. Zur Koordinierung der Arbeiten finden wöchentlich Baubesprechungen sowie ausführliche Baubegehungen mit der örtlichen Bauleitung des AG statt. Der Auftragnehmer hat hierfür einen verantwortlichen und kompetenten Vertreter aufzustellen. Im Falle der Nichtteilnahme gehen eventuell hieraus entstehende Verzögerungen sowie Kosten zu Lasten des Auftragnehmers. Für die Bauausführung ist ausschließlich den Anweisungen der örtlichen Bauleitung des AG Folge zu leisten (d.h. nicht den Anweisungen von Dritten). Notwendige Arbeitsunterbrechungen sind der Bauleitung anzuzeigen.

Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu führen!

Auf der Baustelle sind nur begrenzte Lagermöglichkeiten vorhanden!

Sonstige Hinweise

Die Sicherung der Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge sowie der gelieferten Materialien ist Sache des AN. Während der Bauzeit übernimmt er für Diebstahl, Beschädigungen u.ä. die Haftung. Fußwege, Straßen und Zufahrtsstraßen sind, falls erforderlich arbeitstäglich zu reinigen.

SiGeKo

Für die Betreuung der Baustelle ist eine Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen**

Alle Angebotspreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

(SiGeKo) beauftragt. Anweisungen, die Baustellensicherheit und - Ordnung betreffend, sind unverzüglich Folge zu leisten.

**Preisinhalt**

Allgemein übliche statische Sicherungsmaßnahmen in Form von Absteifungen, Abfangungen und sonstigen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen, sind grundsätzlich in die Einheitspreis mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. In den Preisen sind alle Nebenleistungen entspr. VOB/C einzurechnen: Verbrauch von Energie und Wasser Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches.

Während der Bauphase sind die Immissionsrichtwerte der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen" vom 19.08.1970 einzuhalten. Zu beachten ist, dass als Nachtzeit die Zeit zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr gilt. Baumaßnahmen, bei denen jedoch die

**Leistungsdokumentation**

Durch den Auftragnehmer ist nach Beendigung der Arbeiten, soweit für die beauftragte Leistung erforderlich, eine vollständige Leistungsdokumentation für die spätere Nutzung und Wartung des Gebäudes in geordneter dreifacher Ausführung an die Bauleitung des AG zu übergeben. Den Unterlagen sind außer den ohnehin zu erbringenden Nachweisen u.a. folgende Anlagen beizufügen:

- technische Merkblätter, bauaufsichtliche Zulassungen, Einbauanleitungen sämtlicher verwendeter Baumaterialien, Bausysteme oder Elemente
- mit Bezeichnung des Einbauortes ( wenn notwendig mit Zuweisung mit Grundriss)
- Wartungs bzw. Nutzungshinweise von Einbauten falls vorhanden
- Nachweise Güteprüfung und Überwachung - Revisionspläne
- Errichterbescheinigungen
- Fachunternehmererklärungen zu den einzeln ausgeführten Gewerken.
- Werkplanungen/Ausführungsstatiken sofern vom Auftragnehmer erstellt.
- Kopie der Abnahmeprotokolle
- Kopie der Deckblätter der einzelnen Aufträge bzw. Auftragserweiterungen

**Anlagen zum Leistungsverzeichnis**

Dem Leistungsverzeichnis sind die im folgenden aufgeführten Unterlagen als Anlage beigelegt. Die Unterlagen dienen als Ergänzung der Leistungsbeschreibung.

- Grundrisse/Schnitte (Format A3, nur zu Übersichtszwecken)
- Lageplan mit Baustelleneinrichtung
- Grundriss - Schnitte - Ansichten

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen**

Alle Angebotspreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**01 Ausstattung Küchen**

**Systembeschreibung Küchenzeilen**

**Korpus**

Bestehend aus Melaminharz beschichteten Dekorspanplatten  
Seiten, Böden und Türen 19 mm dick.  
Kantenausführung 1 mm ABS Kante.  
Nicht sichtbare Flächen aus Dekor weiß.  
Sichtbare Flächen und Kanten aus Dekor, cremebeige nach  
Bemusterung durch den AG

**Fronten**

HPL beschichtet Eiche Sand  
Referenz EGGER oder gleichwertig  
Topfschariere  
Schubkasten als Vollauszug mit Einzugsdämpfung.

**Möbelgriff, Küchengriff**

Material: Metall  
Rund  
Länge 128 mm  
Oberfläche: Silberfarben

Skizze unmaßstäblich



**Rückwand**

Melaminharz beschichtete Dekor Spanplatte 8 mm dick.

**Zubehör:**

Schubkasteneinsatz für Besteck aus Kunststoff -anthrazit-  
Alle Einbaugeräte sind funktionstüchtig zu installieren.

Herdanschluss, Steckdosen sowie Eckhähne werden bauseits installiert.

**01.10 Küche Raum 0.07**

Küchenzeile als fertige Einheit liefern und funktionsfertig montieren .

Bestandteile

4 Stück Unterschränke

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen**

Alle Angebotspreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10) ...

entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend je Schrank aus:  
2x Auszüge mit Tandem Vollauszug, Dekorblende  
1x Schubkasten  
Dekor Fronten: siehe Systembeschreibung  
Höhe Sockelblende: 120 mm  
3x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
4er Set Sockelfüße 55 mm - 200 mm als Verstellfüße  
Gesamthöhe: 880mm Breite: 600mm Tiefe: 560mm

1 Stück Unterschrank  
entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend je Schrank aus:  
2x Auszüge mit Tandem Vollauszug, Dekorblende  
Dekorblende Höhe 150 mm  
Dekor Fronten: siehe Systembeschreibung  
Höhe Sockelblende: 120 mm  
2x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
4er Set Sockelfüße 55 mm - 200 mm als Verstellfüße  
Gesamthöhe: 880mm Breite: 600mm Tiefe: 560mm

1 Stück Unterschrank  
entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend je Schrank aus:  
2x Auszüge mit Tandem Vollauszug  
1x Schubkasten  
Dekor Fronten: siehe Systembeschreibung  
Höhe Sockelblende: 120 mm  
3x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
4er Set Sockelfüße 55 mm - 200 mm als Verstellfüße  
Gesamthöhe: 880mm Breite: 295mm Tiefe: 560mm

1 Stück Unterschrank  
entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend je Schrank aus:  
2x Auszüge mit Tandem Vollauszug, Dekorblende  
Dekorblende Höhe 150 mm  
Dekor Fronten: siehe Systembeschreibung  
Höhe Sockelblende: 120 mm  
2x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
4er Set Sockelfüße 55 mm - 200 mm als Verstellfüße  
Gesamthöhe: 880mm Breite: 295mm Tiefe: 560mm

2 Stück Unterschränke  
entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend je Schrank aus:  
1 x Drehtür links/rechts  
Dekor Fronten: siehe Systembeschreibung  
Höhe Sockelblende: 120 mm  
1x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
4er Set Sockelfüße 55 mm - 200 mm als Verstellfüße  
Gesamthöhe: 880mm Breite: 300mm Tiefe: 560mm

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen**

Alle Angebotspreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10) ...*

1 Stück Unterschrank als Spülenschrank  
entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend je Schrank aus:  
Ausführung mit Festblende oben BxH 600mm x 150mm  
1x Drehtür Ausführung rechts/links:  
1x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
Höhe Sockelblende: 120 mm  
4er Set Sockelfüße 55 mm - 200 mm als Verstellfüße  
Gesamthöhe: 880mm Breite: 600mm Tiefe: 560mm

1 Stück Unterschrank für Einbaugeschirrspüler  
entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend je Schrank aus:  
Ausführung mit Frontblende als Schleppblende  
1x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
Höhe Sockelblende: 120 mm  
4er Set Sockelfüße 55 mm - 200 mm als Verstellfüße  
Gesamthöhe: 880mm Breite: 600mm Tiefe: 560mm

1 Stück Hochschrank asym. zweigeteilt für Einbau  
Kühlkombination  
entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend je Schrank aus:  
1x Drehtür links/rechts, Ausführung mit Schleppblende für  
Kühlschrank  
1x Drehtür links/rechts, Ausführung mit Schleppblende für  
Tiefkühler  
2x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
Höhe Sockelblende: 120 mm  
4er Set Sockelfüße 55 mm - 200 mm als Verstellfüße  
Gesamthöhe: 1898mm Breite: 600mm Tiefe: 560mm  
Befestigung an 2lagiger Gipskartonbeplankung

2 Stück Eckunterschränke  
entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend aus:  
2x Drehtür Ausführung rechts/links:  
2x Einlegeboden  
2x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
Höhe: 900mm Breite: 900mm Tiefe: 900mm

4 Stück Hängeschränke  
entspr. Systembeschreibung herstellen und montieren,  
bestehend aus:  
1x Drehtür Ausführung rechts/links:  
2x Einlegeboden  
1x Möbelgriff siehe Systembeschreibung  
Höhe: 900mm Breite: 600mm Tiefe: 350mm

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen**

Alle Angebotspreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10) ...

**Einbaugeräte**

**Induktions Kochfeld**

5 Induktions Kochzonen  
Leistung je Kochfeld von 1600 bis 2400 Watt  
B/T/H 90/52,5/5

**Einbau Kühl- Gefrierkombination**

257 Liter  
getrennt regelbare Kühlkreisläufe  
Aufteilung Kühl-/Gefrierteil: ca. 70 / 30  
Schlepptüren  
mit Gefrierbereich unten  
Einbaumaße 1772x540x549mm  
Energieeffizienzklasse E  
Elektronische Temperaturregelung,  
NoFrost Technologie

**Einbau Geschirrspüler**

Geschirrspüler mit AirDry Technologie  
5 Spülprogramme, 3 Temperaturen  
3 Stunden Startzeitvorwahl  
Beladungserkennung  
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel  
Inverter Motor  
Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,  
Unterkorb: Tellerhalter fix  
Besteckkorb  
Symbol-Blende  
Aqua-Stopp - Wasserstopp Geschirrsp  
Reinigungsindex 0,095  
Trocknungsindex 1,07  
Energieeffizienzklasse E  
Luftschallemissionsklasse B  
Anschlüsse bauseits

**Dunst Ablufthaube**

Schwarz  
Umluftbetrieb


## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen

Alle Angebotspreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10) ...

Maße in mm  
**Gerät im Umluftbetrieb**



### Edelstahl Einbauspüle

LxB 800 x500 mm  
 Ablauf mit Siebkorb 90 mm  
 Beckentiefe ca. 200 mm  
 Küchenarmatur, Chrom, mit Schwenkauslauf  
 Siphon, Kunststoff  
 Anschlüsse bauseits

### Küchenarbeitsplatte

Rohspanplatte nach EN 312.  
 Oberseite und vordere Kante belegt mit Schichtstoff,  
 Vorderkante mit Stützkante und abgerundet, Radius 3 mm,  
 Unterseite und rückseitige Kante mit wasserabweisendem  
 Gegenzug belegt.  
 Oberflächen Eigenschaften gemäß EN 438.  
 Formaldehyd Emissionsklasse E1E05 nach EN 16516.  
 Brandverhalten Europäische Klasse nach EN 13501-1: D-s2,d0.  
 Geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III  
 Umweltproduktdeklaration.  
 Plattendicke 38mm  
 Platte L x B 2,45m +3,10m + 4,22m x 630mm  
 Dekor Hellgrau nach Bemusterung durch den AG  
 1x Ausschnitt für Spüle  
 1x Ausschnitt für Induktions Kochfeld  
 Ecken mit Gehrungsschnitten

### Spritzschutzplatten

verdeckt befestigen an GKB Platten  
 Spanplatte 19 mm  
 Dekor Hellgrau nach Bemusterung durch den AG  
 Platte 1 Maße L x H 2450mm x 600mm  
 Platte 2 Maße L x H 2000mm x 600mm

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen**

Alle Angebotspreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10) ...

Platte 3 Maße L x H 300mm x 600mm  
Ausschnitt für Steckdosenleisten herstellen

1,000 St

01.20

**Küchenarbeitsplatte**

Rohspanplatte nach EN 312.  
Oberseite und vordere Kante belegt mit Schichtstoff,  
Vorderkante mit Stützkante und abgerundet, Radius 3 mm,  
Unterseite und rückseitige Kante mit wasserabweisendem  
Gegenzug belegt.  
Oberflächen Eigenschaften gemäß EN 438.  
Formaldehyd Emissionsklasse E1E05 nach EN 16516.  
Brandverhalten Europäische Klasse nach EN 13501-1: D-s2,d0.  
Geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III  
Umweltproduktdeklaration.  
Plattendicke 38mm  
Platte L x B 2,45m +3,10m + 4,22m x 630mm  
Dekor Hellgrau nach Bemusterung durch den AG  
1x Ausschnitt für Spüle  
1x Ausschnitt für Induktions Kochfeld  
Ecken mit Gehrungsschnitten

01.30

**Zulage für Küchenarbeitsplatte B= 900mm**

Liefern und montieren einer Küchenarbeitsplatte wie in Pos.  
01.20 beschrieben, jedoch

Platte L x B 1250mm x 900 mm

Ausführung im Bereich der Ausgabeöffnung

1,250 m

01.40

**Spritzschutzplatten**

**Spritzschutzplatten**

verdeckt befestigen an GKB Platten  
Spanplatte 19 mm  
Dekor Hellgrau nach Bemusterung durch den AG  
Platte 1 Maße L x H 2450mm x 600mm  
Platte 2 Maße L x H 2000mm x 600mm  
Platte 3 Maße L x H 300mm x 600mm  
Ausschnitt für Steckdosenleisten herstellen

4,750 m

Projekt Neubau Feuerwehrgerätehaus Timmenrode

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen

Alle Angebotspreise in EUR netto

| OZ    | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
| 01.50 | <p><b>Vorbau Rolladen, Innenbereich, für Ausgabeöffnung</b></p> <p>Liefern und montieren eines Vorbaurolladen mit straggepresstem Aluminiumkasten ungedämmt mit Panzer.</p> <p>Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten Rollladensystems mit allen Zubehörteilen sowie dessen Montage nach Herstellervorschrift.</p> <p>Rolladenpanze Aluminium</p> <p>Antrieb: mechanisch Gurtzug</p> <p>Oberfläche<br/>Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen.<br/>Farbton ähnlich RAL 9022 aus der Standardpalette des Herstellers</p> <p>Öffnungsmaß B x H 1,25m x 1,13m</p> <p><b>Bieterangabe</b></p> <p><b>Hersteller</b></p> <p><b>Produktbezeichnung...</b></p> | 1,000 | St      |               |             |
| Summe | 01 Ausstattung Küchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |               |             |

Stadt Blankenburg  
Harzstraße 3  
38889 Blankenburg(Harz

Projekt Neubau Feuerwehrgerätehaus Timmenrode

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6.01 Ausstattung Küchen

Alle Angebotspreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### LV-ZUSAMMENSTELLUNG Los 6.01 Ausstattung Küchen

01 Ausstattung Küchen

Angebotssumme netto EUR

abzgl. Nachlass in % EUR

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

### Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben..

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift